

Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gmina Brudze Duży.

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Przepust		
1.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o r. od 50 cm do 80 cm	m	90,0000
1.2	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiłbiernymi o pojemności 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	120,0000
1.3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe wirowe	m ³	4,5000
1.4	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe - rury PVC o średnicy od 40 cm	m	90,0000
1.5	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsłajające piaskowo-wirowa zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm	m ²	225,0000
1.6	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe - cianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	28,0000
2		Dział: Roboty przygotowawcze		
2.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3700
3		Dział: Nawierzchnia		
3.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu min. 10 cm	m ²	1 850,0000
3.2	KNNR 6 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiązająca AC11W PMB 25/55-60)	m ²	1 850,0000
3.3	KNNR 6 1003-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm	m ²	1 850,0000
4		Dział: Pobocza i zjazdy		
4.1	KNNR 6 0113-01	Wykonanie poboczy tłuczniowych - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - grubości do 16 cm	m ²	555,0000
4.2	KNR 2-31 1101-03 1101-04	Wykonanie zjazdów o nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - grubości 10 cm	m ²	225,0000