

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW)					
1 Fundament					
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0125-04	4.5 ² *3.14	m ²	63.585	
				RAZEM	63.585
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0125-08	poz.1	m ²	63.585	
				RAZEM	63.585
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0201-08	(4.0 ² *3.14)*1.3	m ³	65.312	
				RAZEM	65.312
4	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0222-01	analogia	m ³	65.312	
		(4.0 ² *3.14)*1.3		RAZEM	65.312
5	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98	m ³		
d.1	0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-03	poz.4	m ³	65.312	
				RAZEM	65.312
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	2.9 ² *3.14	m ²	26.407	
				RAZEM	26.407
7	KNR-W 2-02	Podkład betonowy pod płytę fundamentową - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0205-01	analogia	m ³	2.641	
		(2.9 ² *3.14)*0.1		RAZEM	2.641
8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	poz.6	m ²	26.407	
				RAZEM	26.407
9	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0205-01		m ³	14.771	
		(2.8 ² *3.14)*0.6		RAZEM	14.771
10	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28 mm	t		
d.1	0259-02	poz.9*0.150	t	2.216	
				RAZEM	2.216
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-09	(2*3.14*5.6)*0.6	m ²	21.101	
				RAZEM	21.101
12	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-10	poz.11	m ²	21.101	
				RAZEM	21.101
2 Zbiornik na wodę					
13		Dostawa i montaż zbiornika stalowego membranowego na wodę o poj. użytkowej	kpl.		
d.2	kalk. własna	V=165m ³	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000