

Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wrzosowej i Wincentego Witosa w miejsc. Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży - branża drogowa

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu		
1.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie	m	87,0000
2		Dział: Odwodnienie		
2.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	8,0000
2.2	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	54,3000
2.3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,6000
2.4	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm	m	12,0000
2.5	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2,0000
2.6	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm do płaszcza rury	m2	64,5000
2.7	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	37,0000
2.8	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	4,0000
3		Dział: Jezdnia, zjazdy, pobocza		
3.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6100
3.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 83 cm	m2	4 759,0000
3.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 759,0000
3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 759,0000
3.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z oporem	m3	100,3464
3.6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 629,0000
3.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3 643,0000
3.8	KNNR 6 0112-04	Pobocza żwirowe o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 116,0000
3.9	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	1 220,0000