

Brudzeń Duży, dn. 28.07.2022 r.

RGR.ZP.271.16.2022

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację projektu pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo”

W nawiązaniu do otrzymanych pytań dotyczących przedmiotowego zamówienia – Zamawiający Gmina Brudzeń Duży niniejszym podaje treść pytań i odpowiedzi:

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Brudzeń Duży przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” nr postępowania RGR.ZP.271.16.2022, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Zamieszczona dokumentacja nie obejmuje drogi Żerniki – Robertowo od km 0+610 do km 0+869. Prosimy o odpowiedź czy wyżej wymieniony zakres wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt i kosztorys nie obejmuje odcinka od km od km 0+610 do km 0+869.

2. W przypadku konieczności wykonania odcinka Żerniki – Robertowo od km 0+610 do km 0+869 prosimy o uzupełnienie projektu architektoniczno-budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje jak wyżej.

3. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o podanie prawidłowej grubości podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych na poboczach. Wg przedmiaru robót jest 10 cm natomiast wg przekroju poprzecznego z jednej strony jest 10 cm a z drugiej strony 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

4. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o wskazanie z jakiej mieszanki ma być wykonana warstwa wiążąca. Wg przedmiaru robót jest AC22W, natomiast wg przekroju poprzecznego AC16W 35/50.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że warstwa wiążąca powinna być wykonana zgodnie z przekrojem poprzecznym z mieszanki AC16W.

5. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o potwierdzenie, czy stała i czasowa organizacja ruchu wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. Stała i czasowa organizacja ruchu wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

6. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o potwierdzenie, że podana ilość w przedmiarze robót odmulenia cieków o szer. dna do 0,4m grubości warstwy odmulającej 20 cm (1.502,00m oraz 622,00m) jest prawidłowa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jeżeli długość rowów podlegających odmuleniu zgodnie z projektem jest inna względem przedmiaru, to jako wiążące należy przyjąć wartość z projektu.

7. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o potwierdzenie, że podana ilość w przedmiarze robót Oczyszczenia z namułu przepustów o śr. 0,4 (107,8m oraz 49m) jest prawidłowa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje jak wyżej.

8. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wycinka drzew oraz karczowanie krzewów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oferent powinien przeanalizować taką możliwość na podstawie wizji lokalnej w terenie.

9. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi humusowanie z obsiewem trawą grubości 10cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje humusowanie i obsianie trawą.

10. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi przebudowa lub odmulenie przepustu pod drogą w km 0+363,49.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odmuleniu podlegają wszystkie przepusty znajdujące się w obrębie projektowanej drogi.

11. Na drodze Żerniki – Robertowo prosimy o potwierdzenie, że na zjazdach grubość warstwy zasadniczej z kruszywa ma grubość 20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak, zgodnie z dokumentacją projektową


z up. Wojta Gminy
Burdzeń Duży
Mariusz Kraszek
Zastępca Wójta